

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radzice Duże w ramach projektu "Sołectwo na plus"
ADRES INWESTYCJI : OBRĘB 0009 – RADZICE DUŻE, JEDN. EWID.: 100702 5 DRZEWICA-OBSZAR WIEJSKI nr ewidencyj-
ny działki – 166/4
INWESTOR : Gmina Drzewica
ADRES INWESTORA : 26-340 Drzewica; ul. Stanisława Staszica 22
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 19.09.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	117,30/ 10000 = 0,012		
2 d.1	wycena indywidualna	Ogrodzenie placu budowy taśmą w kolorze biało - czerwonym 80 mm oraz oznakowanie	m	45,000		
2		Fundamenty pod urządzenia siłowni zewnętrznej				
3 d.2	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami	m ²	0,60*0,60*8 = 2,880		
4 d.2	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m ³	8*0,60*0,60* 0,70 = 2,016		
5 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	8*0,60*0,60* 0,10 = 0,288		
6 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	8*0,60*0,60* 0,70 = 2,016		
3		Urządzenia siłowni zewnętrznej				
7 d.3	KNR 2-23 0310-02	Dostawa i montaż - urządzenie siłowni zewnętrznej - orbitrek	szt.	1,000		
8 d.3	KNR 2-23 0310-02	Dostawa i montaż - urządzenie siłowni zewnętrznej - rower	szt.	1,000		
9 d.3	KNR 2-23 0310-02	Dostawa i montaż - urządzenie siłowni zewnętrznej - jeździec	szt.	1,000		
10 d.3	KNR 2-23 0310-02	Dostawa i montaż - urządzenie siłowni zewnętrznej - narciarz	szt.	1,000		
11 d.3	KNR 2-23 0310-02	Dostawa i montaż - urządzenie siłowni zewnętrznej - twister	szt.	1,000		
12 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	szt.	1,000		
4		Nawierzchnia utwardzona z kostki oraz obrzeża betonowe				
13 d.4	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	18,45/10000 = 0,002		
14 d.4	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami	m ²	18,450		
15 d.4	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	16,200		
16 d.4	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -3	m ²	16,200		
17 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	16,200		
18 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	16,200		
19 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	16,200		
20 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m ²	16,200		
21 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,200		
22 d.4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m2	m ²	16,200		
23 d.4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	36,150		
24 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	36,150* 0,20*0,20 = 1,446		
25 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	36,150		
5		Prace pozostałe				
26 d.5	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po wykonaniu prac	kpl.	1,000		
27 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: