

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (0.4kV)
ADRES INWESTYCJI : Obr. Zakościele, gm. Drzewica
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Drzewica
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica
BRANŻA : elektryczna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

DATA ZATWIERDZENIA:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	Analiza własna	Obsługa geodezyjna	szt.		
	d.1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy	słup		
	d.2	o długości do 10.5 m (P-10/2.5 E)	słup	10,000	
	0903-01	10		RAZEM	10,000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy	słup		
	d.2	o długości do 10.5 m - typu K-10.5/4,3 E	słup	1,000	
	0903-01	1		RAZEM	1,000
4	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x35	km		
	d.2	mm ² , linii napowietrznej nn	km	0,472	
	0905-0100	(472/1000)		RAZEM	0,472
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
	d.2	12	szt.	12,000	
	0903-04			RAZEM	12,000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
	d.2	11	szt.	11,000	
	1002-0200			RAZEM	11,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 81W	szt.		
	d.2	9550lm	szt.	11,000	
	1004-02	11		RAZEM	11,000
8	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w	kpl.		
	d.2	wysięgniki	kpl.	11,000	
	1003-0300	11		RAZEM	11,000
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
	d.2	11	szt.	11,000	
	0902-06			RAZEM	11,000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-	szt.		
	d.2	pięć	szt.	1,000	
	0902-07	1		RAZEM	1,000
11	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających	m		
	d.2	15	m	15,000	
	0907-02			RAZEM	15,000
12	KNNR 5	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
	d.2	15	m	15,000	
	0907-05			RAZEM	15,000
3		Pomiary odbiorcze			
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
	d.3	1	szt.	1,000	
	1304-01			RAZEM	1,000