

Lp.	Opis	Jm.	ilość
1.	Demontaż drzwi wewnętrznych i okna podawczego	M2	8,02
2.	Rozebranie podłóg – parkiet, wraz legarami i podbudową	M2	75,0
3.	Zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian i sufitu	M2	180,0
4.	Demontaż lamp oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną	Szt.	16
5.	Podkłady betonowe pod posadzki	M3	22,5
6.	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome pod posadzkowe	M2	75,0
7.	Izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowych gr. 10 cm	M2	75,0
8.	Wylewka betonowa gr. min. 5 cm	M2	75,0
9.	Gruntowanie ścian i sufitu	M2	180,0
10.	Szpachlowanie (wyrównanie)	M2	180,0
11.	Gruntowanie ścian i sufitu	M2	180,0
12.	Gładzie gipsowe	M2	180,0
13.	Malowanie ścian i sufitu farbami lateksowymi – dwa razy	M2	180,0
14.	Zabudowa pionów płytami GK na ruszcie metalowym	M2	22,0
15.	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi, skrzydła okleinowane PCV/HPL, trzy zawiasy	M2	4,0
16.	Montaż drzwi aluminiowych wew. Połowa skrzydła wypełnienie panel metalowy, druga część – szkło bezpieczne matowe	M2	2,0
17.	Montaż drzwi aluminiowych wew. Połowa skrzydła wypełnienie panel metalowy, druga część – okno podawcze dla potrzeb zwrotu naczyń wypełnione szkłem bezpiecznym matowe, otwierane do góry	M2	2,0
18.	Aluminiowe okno podawcze dla potrzeb wydawania obiadów ,otwierane do góry (szyna)	M2	1,3
19.	Wymiana parapetów okiennych na konglomeratowe 0,3x2,6m	Szt.	4
20.	Wykonanie podłogi z parkietu wraz z oblistwowaniem i polakierowaniem	M2	75,0
21.	Montaż listew odbojowych gr. Min 15 cm z polpropylenu lub polietylenu na ścianach (dwie listwy jedna nad drugą)	mb	16,0
22.	Wymiana kratki wentylacyjnej	Szt.	1
23.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem 10 lamp oświetleniowych LED , 4 gniazdek i 2 włączników.	Kpl.	1