

Przedmiar robót
Most I w m. Gielzów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Most			
1	KSNR 6 d.1 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - analogia regulacja-prostowanie 14.7*2+4*2.5	m m	 39.4	
				RAZEM	39.4
2	KSNR 6 d.1 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - analogia wymiana przeciągów z rur o śr. 50mm-cena336,43*50% 7.5*2	m m	 15.0	
				RAZEM	15.0
3	SEK 055 d.1	Ręczne wypełnienie ubytków poziomych powierzchni betonowych zaprawą cementowo-polimerową głęb. ubytków śr.3cm. analogia 9*2*0.25+2*4*0.25	m ² m ²	 6.5	
				RAZEM	6.5
4	KNR 2-33 d.1 0810-02	Reprofilacja zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia 40*2*0.5	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
5	KSNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywozem mat. roz. 20*3	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2*3.5	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 6 d.1 1005-07	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,3 kg/ m2 po odparowaniu 152	m ² m ²	 152.00	
				RAZEM	152.00
8	KSNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 5*(5+3)/2+20*3+20*(3+4.2)/2	m ² m ²	 152.000	
				RAZEM	152.000
9	KNR 2-33 d.1 0701-08	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową 2*3.5	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-33 d.1 0110-02	Wykonanie rusztowań na kobyłkach 14.7*5	m ² m ²	 73.500	
				RAZEM	73.500
11	KNR 2-33 d.1 0110-04	Rozebranie rusztowań na kobyłkach 73.5	m ² m ²	 73.500	
				RAZEM	73.500
12	KNR 2-33 d.1 0718-03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-poręcze 14.7*2+2*2.5*2	m m	 39.400	
				RAZEM	39.400
13	KNNR 6 d.1 1202-03	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m dwukrotne 14.7*2+2*2.5*2	m m	 39.400	
				RAZEM	39.400
14	KNR 2-33 d.1 0718-01	Czyszczenie strumieniowe (piaskowanie) blachownic w konstr.stalowych mostów II stopień czyst 14.7*3*0.167+2*1.5*3*0.1	t t	 8.3	
				RAZEM	8.3
15	KNR 2-33 d.1 0718-07	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów jedna warstwa 8.3	t t	 8.3	
				RAZEM	8.3
16	KNR 2-33 d.1 0718-10	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów druga warstwa 8.3	t t	 8.3	
				RAZEM	8.3
17	KNNR 1 d.1 0513-03	Wypełnienie przestrzeni za ściankami filtrem klinca-wykonanie podłoża pod materace [10*2*(0.7+0.1)/2]*2	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 9-11 d.1 0102-04	Wzmocnianie podłoża gruntowego materacami gabionowymi z drutu fi 3mm kruszywo powyżej 63mm o wysokości 30 cm 9*2*2	m ² m ²	 36.000	

Przedmiar robót
Most I w m. Gielzów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.000
19 d.1	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
20 d.1	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		B-18,B-31 3szt,D-5	szt.	5.0	
				RAZEM	5.0