

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Most			
1	KSNR 6 d.1 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - analogia regulacja-prostownanie 14.7*2+4*2.5	m		
			m	39.4	
2	KSNR 6 d.1 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - analogia wymiana przeciągów z rur o śr. 50mm-cena336,43*50% 7.5*2	m	RAZEM	39.4
			m	15.0	
3	SEK 055 d.1	Ręczne wypełnienie ubytków poziomych powierzchni betonowych zaprawą cementowo-polimerową głęb. ubytków śr.3cm. analogia 9*2*0.25+2*4*0.25	m ²	RAZEM	15.0
			m ²	6.5	
4	KNR 2-33 d.1 0810-02	Reprofilacja zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia 40*2*0.5	m ²	RAZEM	6.5
			m ²	40.000	
5	KNR 2-33 d.1 0110-02	Wykonanie rusztowań na kobyłkach 14.7*5	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	73.500	
6	KNR 2-33 d.1 0110-04	Rozebranie rusztowań na kobyłkach 73.5	m ²	RAZEM	73.500
			m ²	73.500	
7	KNR 2-33 d.1 0718-03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-poręcze 14.7*2+2*2.5*2	m	RAZEM	73.500
			m	39.400	
8	KNNR 6 d.1 1202-03	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m dwukrotne 14.7*2+2*2.5*2	m	RAZEM	39.400
			m	39.400	
9	KNR 2-33 d.1 0718-01	Czyszczenie strumieniowe (piaskowanie) blachownic w konstr.stalowych mostów II stopień czyst 14.7*3*0.167+2*1.5*3*0.1	t	RAZEM	39.400
			t	8.3	
10	KNR 2-33 d.1 0718-07	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów jedna warstwa 8.3	t	RAZEM	8.3
			t	8.3	
11	KNR 2-33 d.1 0718-10	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów druga warstwa 8.3	t	RAZEM	8.3
			t	8.3	
12	KNNR 1 d.1 0513-03	Wypełnienie przestrzeni za ściankami filtrem kłirca-wykonanie podłoża pod materace [10*2*(0.7+0.1)/2]*2	m ³	RAZEM	8.3
			m ³	16.000	
13	KNR 9-11 d.1 0102-04	Wzmocnienie podłoża gruntowego materacami gabionowymi z drutu fi 3mm kruszywo powyżej 63mm o wysokości 30 cm 9*2*2	m ²	RAZEM	16.000
			m ²	36.000	
14	KSNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt.	RAZEM	36.000
			szt.	3.0	
15	KSNR 6 d.1 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 B-18,B-31 3szt,D-5 5	szt.	RAZEM	3.0
			szt.	5.0	
				RAZEM	5.0