

Przedmiar robót
Most II w m. Gielzów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przepust			
1	KNR 2-33	Reprofilacja gzymsów zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia	m ²		
d.1	0810-02	9*2*0.5+2*9*0.25	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
2	KNR 2-33	Wykonanie rusztowań na kobyłkach	m ²		
d.1	0110-02	10*2*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-33	Rozebranie rusztowań na kobyłkach	m ²		
d.1	0110-04	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-33	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-poręczce	m		
d.1	0718-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 6	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m		
d.1	1202-03-analogia	dwukrotne	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
6	KSNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywozem mat. roz.	m ²		
d.1	0802-04	10*4.2+5*4.2	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	2*4.5	m	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 6	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,3 kg/m ² po odparowaniu	m ²		
d.1	1005-07	105	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
9	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	10*4.2+10*4.2+5*4.2	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000