

Przedmiar robót
Remont mostu w Gielzowie II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przepust			
1	KNR 2-33 d.1 0810-02	Reprofilacja gzymsów zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia 9*2*0.5+2*9*0.25	m ²		
			m ²	13.500	
2	KNR 2-33 d.1 0110-02	Wykonanie rusztowań na kobyłkach 10*2*2	m ²	RAZEM	13.500
			m ²	40.000	
3	KNR 2-33 d.1 0110-04	Rozebranie rusztowań na kobyłkach 40	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	40.000	
4	KNR 2-33 d.1 0718-03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-poręczce 20	m	RAZEM	40.000
			m	20.000	
5	KNR 6 d.1 1202-03- analogia	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przecią- giem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m dwukrotne 20	m	RAZEM	20.000
			m	20.000	
				RAZEM	20.000