

Przedmiar robót

Przystosowanie istniejących urządzeń energetycznych do warunków skrzyżowaniowych i zblizeniowych w m-ci Strzyżów gm. Drzewica

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przystosowanie istniejących urządzeń energetycznych do warunków skrzyżowaniowych i zbliżeniowych w m-ci Strzyżów gm. Drzewica			
1 Element			
1.1 KNNR 5/1407/1 (2) Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy	6		szt
1.2 KNNR 5/1407/8 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator łańcuchowy ŁO2	3		szt
1.3 KNNR 5/1416/1 Wykonanie obostrzenia na istniejących słupach	3		szt
1.4 KNNR 5/606/5 (2) Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5 m, z agregatem prądotwórczym	3		szt
1.5 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV	60		m
1.6 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	5		m3
1.7 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych rura AROT A 120 PS	6,5		m
1.8 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	3		szt