

---

**KOSZTORYS ŚLEPY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka dz. nr 535, gm. Drzewica  
INWESTOR : Gmina i Miasto Drzewica  
ADRES INWESTORA : ul: Staszica 22, 26-340 Drzewica  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Synowiec upr. UANV.8388/21/88  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBOT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 367	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 367.000	 367.000
				<b>RAZEM</b>	<b>367.000</b>
2	KNR 2-01 0229-02	Zасыpywanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 367	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 367.000	 367.000
				<b>RAZEM</b>	<b>367.000</b>
3	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 42.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 42.350	 42.350
				<b>RAZEM</b>	<b>42.350</b>
4	KNR 2 31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego pod drogę - grub. zagęszczenia 15 cm 27.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.520	 27.520
				<b>RAZEM</b>	<b>27.520</b>
5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 153	m m	 153.000	 153.000
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
6	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 16.4	m m	 16.400	 16.400
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
7	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt szt	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 4 2102-03	Rurociągi z rur stalowych o śr.200 mm w gotowym wykopie (rura ochronna) 16.4	m m	 16.400	 16.400
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
10	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5	szt szt	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 021802	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	367		
2	KNR 2-01 022902	Zасыpywanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	367		
3	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m <sup>3</sup>	42.35		
4	KNR 2 31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego pod drogę – grub. zagęszczenia 15 cm	m <sup>3</sup>	27.52		
5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	153		
6	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	16.4		
7	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	3		
8	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1		
9	KNNR 4 2102-03	Rurociągi z rur stalowych o śr.200 mm w gotowym wykopie (rura ochronna)	m	16.4		
10	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								
W tym:								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								

Słownie: