

KOSZTORYS ŚLEPY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ZAKOŚCIELE DZ. NR 465/2, 464/2, 463/2, 462/2, 461/2, 460/2, 459/2, 458/2, 457/2, 456/2, 455/2, 454/2, 1698/2, 453/2, 452/2, 451/2, 450/2, 449/2, 448/2, 447/2, 446/2, 445/2, 444/2, 443/2, 442/2, 441/2, 440/2, 439/2, 438/2,

ADRES INWESTYCJI : 437/2, 436/2, 435/2, 434/2, 433/2, 432/2, 431/2, 430, 428/2, 427/2, 426/2, 421/2, 420/2, 419/2, 418/2, 416/2, 415/2, 414/2, 413/2, 412/2, 411/2, 410/2, 409/2, 408/2, 407/2, 403/2, 402/2, 401/2, 400/2, 399/2, 398/2, 397/2, 393/2, 392/2, 391/2, 390/6, 390/3,

INWESTOR : 389/2, 387/2, 385/2, 384, 383, 468/2, 687/2, 686/2, 685/2, 684/2, 683/2, 682/2, 681/2, 24/2, 23/4, 22/4, 21/2, 945/1
Gmina i Miasto Drzewica

ADRES INWESTORA : ul: Staszica 22, 26-340 Drzewica

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Synowiec upr. UANV.8388/21/88

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1774.2	m ³ m ³	 1774.200	 RAZEM 1774.200
2	KNR 2-01 0229-02	Zасыpywanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 1774.2	m ³ m ³	 1774.200	 RAZEM 1774.200
3	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 183.12	m ³ m ³	 183.120	 RAZEM 183.120
4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 3	stud. stud.	 3.000	 RAZEM 3.000
5	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 17	szt szt	 17.000	 RAZEM 17.000
6	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
7	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 715	m m	 715.000	 RAZEM 715.000
8	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 115	m m	 115.000	 RAZEM 115.000
9	KNNR 4 1206-06	Przeziery samosterujące maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV 30	m m	 30.000	 RAZEM 30.000
10	KNNR 4 1206-02	Przeziery o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV w rurze ochronnej stalowej o śr. 300mm (droga gminna) 10	m m	 10.000	 RAZEM 10.000
11	KNNR 4 1206-02	Przeziery o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV w rurze ochronnej stalowej o śr. 250mm (droga wojewódzka) 23.5	m m	 23.500	 RAZEM 23.500
12	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 300 mm w gotowych wykopach na kanalizacji sanitarnej 4	m m	 4.000	 RAZEM 4.000
13	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 200 mm w gotowych wykopach na kanalizacji sanitarnej 15.5	m m	 15.500	 RAZEM 15.500
14	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 110 mm w gotowych wykopach na kablu telekomunikacyjnym 4	m m	 4.000	 RAZEM 4.000
15	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm 4	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 4.000	 RAZEM 4.000
16	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 19	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 19.000	 RAZEM 19.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	1774.2		
2	KNR 2-01 0229-02	Zасыpywanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	1774.2		
3	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m ³	183.12		
4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	3		
5	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	17		
6	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	4		
7	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	715		
8	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	115		
9	KNNR 4 1206-06	Przewierty samosterujące maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m	30		
10	KNNR 4 1206-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV w rurze ochronnej stalowej o śr. 300mm (droga gminna)	m	10		
11	KNNR 4 1206-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV w rurze ochronnej stalowej o śr. 250mm (droga wojewódzka)	m	23.5		
12	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 300 mm w gotowych wykopach na kanalizacji sanitarnej	m	4		
13	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 200 mm w gotowych wykopach na kanalizacji sanitarnej	m	15.5		
14	KNNR 4 0201-05	Rury ochronne o śr. 110 mm w gotowych wykopach na kablu telekomunikacyjnym	m	4		
15	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm	odc. -1 prób.	4		
16	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	19		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: