

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa :** DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>
-------------------------

Investor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Uwagi : .....

Opracował : ..... Data : .....

## ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1 Piwnice</b>		
1.1	Klatka schodowa nr 2	.....
1.1.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
<b>Razem : Piwnice</b>		.....
<b>2 Parter</b>		
2.1	Klatka schodowa nr 1	.....
2.1.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
2.1.2	w tym : Modernizacja schodków	.....
2.2	Klatka schodowa nr 2	.....
2.2.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
2.3	Klatka schodowa nr 3	.....
2.3.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
<b>Razem : Parter</b>		.....
<b>3 I piętro</b>		
3.1	Klatka schodowa nr 1	.....
3.1.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
3.2	Klatka schodowa nr 2	.....
3.2.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
3.3	Klatka schodowa nr 3	.....
3.3.1	w tym : Wymiana stolarki drzwiowej	.....
<b>Razem : I piętro</b>		.....
<b>4 Klapy oddymiające</b>		
4.1	Roboty przygotowawcze	.....
4.2	Montaż klap oddymiających	.....
<b>Razem : Klapy oddymiające</b>		.....
<b>5 Wywiezienie gruzu</b>		
5.1	Wywiezienie gruzu	.....
<b>Razem : Wywiezienie gruzu</b>		.....
<b>Wartość kosztorysowa robót :</b>		.....

## ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 Piwnice</b>					
<b>1.1 Klatka schodowa nr 2</b>					
<b>1.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej</b>					
1	Kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	3,000	szt	.....	.....
2	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	3,000	szt	.....	.....
3	KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub.ścian ponad 1/2 ceg.	0,150	m3	.....	.....
4	KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	1,124	m2	.....	.....
5	KNR 401-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic	0,330	m3	.....	.....
6	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	0,867	m2	.....	.....
7	KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	3,801	m2	.....	.....
8	KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Drzwi stalowe pełne EI-30 o powierzchni: do 2 m2	5,200	m2	.....	.....
9	KNR 401-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie w ścianach z cegieł: ościeżnic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2	1,800	m2	.....	.....
10	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	1,800	m2	.....	.....
11	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	5,365	m2	.....	.....

**2 Parter****2.1 Klatka schodowa nr 1****2.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

12	Kalk. własna Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	7,000	szt	.....	.....
13	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	6,000	szt	.....	.....

## ROBOTY BUDOWLANE

2. Parter  
2.1. Klatka schodowa nr 1

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
14	KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub.ścian ponad 1/2 ceg.	1,030	m3	.....	.....
15	KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	1,200	m2	.....	.....
16	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,210	m3	.....	.....
17	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	2,620	m2	.....	.....
18	KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	10,498	m2	.....	.....
19	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi zewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	1,800	m2	.....	.....
20	KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa Montaż drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych, pełnych.	2,800	m2	.....	.....
21	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	3,200	m2	.....	.....
22	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF	1,800	m2	.....	.....
23	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodelne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	1,800	m2	.....	.....
24	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	13,615	m2	.....	.....

**2.1.2 Modernizacja schodków**

25	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	4,220	m2	.....	.....
26	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0,084	m3	.....	.....
27	KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłożu	0,126	m3	.....	.....
28	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	4,668	m2	.....	.....
29	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z gresu technicznego układanych na klej - metoda kombinowana	4,668	m2	.....	.....

**2.2 Klatka schodowa nr 2****2.2.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

30	Kalk. własna Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub	3,000	szt	.....	.....
----	---	-------	-----	-------	-------

## ROBOTY BUDOWLANE

2. Parter  
2.2. Klatka schodowa nr 2

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
	załadowaniem do transportu.				
31	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	3,000	szt	.....	.....
32	KNR 401-0329-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły	0,210	m2	.....	.....
33	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0,032	m3	.....	.....
34	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	1,800	m2	.....	.....
35	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, przeszklonych EI30.	1,800	m2	.....	.....
36	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF	3,200	m2	.....	.....
37	KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	3,200	m2	.....	.....

**2.3 Klatka schodowa nr 3****2.3.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

38	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	1,800	m2	.....	.....
----	--	-------	----	-------	-------

**3 I piętro****3.1 Klatka schodowa nr 1****3.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

39	Kalk. własna Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	1,000	szt	.....	.....
40	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	1,000	szt	.....	.....
41	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	1,540	m2	.....	.....
42	KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	3,080	m2	.....	.....
43	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	3,200	m2	.....	.....
44	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	3,080	m2	.....	.....

## ROBOTY BUDOWLANE

3. I piętro  
3.2. Klatka schodowa nr 2

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**3.2 Klatka schodowa nr 2****3.2.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

45	Kalk. własna Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	2,000 szt			
46	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	2,000 szt			
47	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF	5,200 m2			
48	KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	1,600 m2			
49	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	3,600 m2			

**3.3 Klatka schodowa nr 3****3.3.1 Wymiana stolarki drzwiowej**

50	KNR 401-0329-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub. ścian 1/2 cegły	2,310 m2			
51	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0,347 m3			
52	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych EI30.	1,600 m2			
53	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF	3,600 m2			
54	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	3,600 m2			

**4 Klapy oddymiające****4.1 Roboty przygotowawcze**

55	KNR 045-0102-02-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt blachy trapezowej. Analogia.	3,000 m2			
56	KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa	3,000 m2			
57	KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa Krotność = 3	3,000 m2			
58	KNR 728-0301-06-00 WACETOB Warszawa Rozebranie jednolitej posadzki: cementowej	6,000 m2			
59	KNR 017-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40 cm, przy grubości cięcia do 15 cm - stropów - wycięcie otworów pod klapy oddymiające.	3,822 m2 pow.c			

## ROBOTY BUDOWLANE

4. Kłapy oddymiające  
4.1. Roboty przygotowawcze

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
60	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,260 m3			

**4.2 Montaż kłap oddymiających**

61	KNR 217-0212-07-00 WACETOB Warszawa Montaż kłap oddymiających: - o wym. 120x150 cm - o wym. 100x120 cm	2,000 szt			
62	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	8,900 m2			
63	KNR 202-2004-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obudowa szybu kłapy oddymiającej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02. Analogia.	8,820 m2			
64	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	8,820 m2			
65	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne	8,820 m2			

**5 Wywiezienie gruzu****5.1 Wywiezienie gruzu**

66	KNR 401-0108-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbiernych konstrukcji: ceglanych	3,263 m3			
67	KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 4	3,263 m3			
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					