

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

ZBIORNIK GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ

Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

ZBIORNIK GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
1	ELEMENT : Zbiornik gazu wraz z instalacją
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :		

ZBIORNIK GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ELEMENT : Zbiornik gazu wraz z instalacją					
1	KNR-W 2-01 0113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,041 km			
2	KNR-W 2-01 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	16,400 m ³			
3	KNR-W 2-01 0210-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładawczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	16,400 m ³			
4	KNR 2-01 0322-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórka(szer. do 1 m)	65,600 m ²			
5	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie podsypki pod rurociąg	4,100 m ³			
6	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie obsypki po bokach rur	0,397 m ³			
7	KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypianie piaskiem dowiezionym	11,903 m ³			
8	KNR-W 2-19 0301-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 20 mm z rur w zwojach	41,000 m			
9	KNR-W 2-01 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km - wykop pod zbiornik gazu	30,000 m ³			
10	KNR-W 2-01 0210-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładawczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	30,000 m ³			
11	KNR-W 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe	0,781 m ³			
12	KNR-W 2-02 0259-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	0,014 t			
13	KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	0,026 t			
14	Kalk. własna WACETOB wyd.I 1997 Podziemny zbiornik gazu - dostawa i montaż	1,000 kpl.			
15	KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	41,000 m			
16	KNR-W 2-19 0211-01 Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	41,000 m			
Wartość kosztorysowa robót					