

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W DRZEWICY

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

ROBOTY BUDOWLANE

Investor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Uwagi :

Opracował : Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DRZEWICY

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne
2	Posadzka z płytek
3	Tynki i okładziny wewnętrzne
4	Stolarka okienna i drzwiowa
5	Malowanie
6	Wyposażenie
	Razem :

Wartość kosztorysowa robót :

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DRZEWICY

Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 26-340 Drzewica

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne

1	Kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	4,000 szt			
2	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	4,000 szt			
3	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	94,290 m2			
4	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	60,753 m2			
5	KNR 728-0301-06-00 WACETOB Warszawa Rozebranie podłoża pod posadzkę. Analogia.	60,753 m2			
6	KNR 401-0329-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły	0,490 m2			
7	KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołóvkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami	4,800 m3			
8	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	139,854 m2			
9	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piętra	13,882 m3			
10	KNR 401-0108-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbiieranych konstrukcji: ceglanych	13,882 m3			
11	KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 4	13,882 m3			

2 Posadzka z płytek

12	KNR 202-0616-01-99 Norma zakładowa Izolacje poziome z folii polietylenowej - jedna warstwa na sucho. Analogia.	60,753 m2			
13	KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro	60,753 m2			
14	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	60,753 m2			
15	KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową - siatki zbrojarskie z prętów 6,0/150x150 mm	60,753 m2			
16	KNR 0004-0602-05-00 KOPRIN Koszalin Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	60,753 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

2. Posadzka z płytek

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
17	KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin Wykonanie izolacji z folii w płynie poziomej	60,753 m2	
18	KNR 0004-0602-03-00 KOPRIN Koszalin Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: poziomej	53,680 m	
19	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	60,753 m2	
20	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z gresu technicznego układanych na klej - metoda kombinowana	60,753 m2	
21	KNR 202-1119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przycinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm	53,680 m	
22	KNR 202-1119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Cokoliki z kształtek cokolowych o wyoblonej krawędzi wewnętrznej. Analogia.	53,680 m	

3 Tynki i okładziny wewnętrzne

23	KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	8,697 m2	
24	KNR 401-0711-13-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap.,na stropach płaskich, belkach, podciągach, z cegieł lub pustaków ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	3,010 m2	
25	KNR 202-2004-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02 - obudowa pionów	3,750 m2	
26	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	94,290 m2	
27	KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana	94,290 m2	
28	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych	112,280 m	

4 Stolarka okienna i drzwiowa

29	KNR 019-1023-01-00 IGM Warszawa Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: do 0,4 m2	0,360 m2	
30	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF	5,200 m2	
31	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	5,200 m2	
32	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi pełnych EI60.	1,600 m2	
33	KNR 202-0923-02-00 WACETOB Warszawa Montaż w oknach siatek przeciw owadom. Analogia.	23,310 m2	

ROBOTY BUDOWLANE

5. Malowanie

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

5 Malowanie

34	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	139,854 m2			
35	KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	60,204 m2			
36	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	79,650 m2			
37	KNR 401-1212-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą ftalową, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	21,056 m2			

6 Wyposażenie

38	Dane rynkowe Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi min. 1200x700x850 mm	4,000 szt			
39	Dane rynkowe Stół ze zlewem 2-komorowym i półką dolną min. 1000x600x850 mm	4,000 szt			
40	Dane rynkowe Okap wyciągowy, centralny min. 2400x1800 mm	1,000 szt			
41	Dane rynkowe Stół roboczy z półką dolną min. 2400x600x850 mm	1,000 szt			
42	Dane rynkowe Stół roboczy z szafką i blokiem szuflad min. 1200x700x850 mm	4,000 szt			
43	Dane rynkowe Stół roboczy z półką dolną min. 1000x700x850 mm	3,000 szt			
44	Dane rynkowe Stół roboczy z szafką i blokiem szuflad min. 1400x700x850 mm	3,000 szt			
45	Dane rynkowe Stół roboczy z półką dolną min. 400x600x850 mm	1,000 szt			
46	Dane rynkowe Basen 2-komorowy min. 1300x600x850 mm	1,000 szt			
47	Dane rynkowe Taboret gastronomiczny gazowy z rusztem żeliwnym min. 580x580x350 mm	1,000 szt			
48	Dane rynkowe Naświetlacz (sterylizator) do odkażania jaj	1,000 szt			
49	Dane rynkowe Filtr mechaniczny do zmiękczenia wody	1,000 szt			

Wartość kosztorysowa robót