

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
1	ELEMENT : Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Objekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ELEMENT : Przyłącze kanalizacji sanitarnej					
1	KNR-W 2-01 0113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,022 km			
2	KNR-W 2-01 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	14,291 m ³			
3	KNR-W 2-01 0210-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładawczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	14,291 m ³			
4	KNR 2-01 0322-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórka(szer. do 1 m)	35,728 m ²			
5	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie podsypki pod rurociąg i pod zbiorniki	1,856 m ³			
6	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie obsypki po bokach rur	3,108 m ³			
7	KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypianie piaskiem dowiezionym	9,094 m ³			
8	KNR-W 2-18 0408-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 SN 8	21,600 m			
9	KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	21,600 m			
10	KNR 4-01 0208-02 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - przebicia przez ścianki studzienki oraz zbiornika	1,000 szt.			
11	KNR-W 2-18 0527-01 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm	1,000 szt			
12	KNR-W 2-18 0517-02 WACETOB wyd.I 1997 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	1,000 szt.			
13	KNR-W 2-18 0306-01 WACETOB wyd.I 1997 Przewierły o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 173mm w gruntach kat.I-II	10,000 m			
14	KNR-W 2-18 0706-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	1,000 odc. -1			
Wartość kosztorysowa robót					