

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie drogi gminnej Nr 107064E przez oczyszczenie rowu z namułu na długości 1028 m po lewej stronie drogi z wykonaniem zjazdów indywidualnych do pól i zabudowań  
ADRES INWESTYCJI : Trzebina (Jabłony) dz. nr ewid. 994 obręb Trzebina gm. Drzewica  
INWESTOR : Gmina I Miasto Drzewica  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTAWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>BCP</b> <b>451.40.01.10.10</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w terenie równinnym	km	1.028		
2 d.1	<b>BCP</b> <b>451.02.03.15.01</b>	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	48.000		
3 d.1	<b>KNNR 6 1302-03</b>	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	14.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.2	<b>KNNR 1 0305-02</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	317.403		
5 d.2	<b>KNNR 1 0201-06</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi	m <sup>3</sup>	511.200		
6 d.2	<b>KNNR 1 0311-01</b>	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi	m <sup>3</sup>	511.200		
7 d.2	<b>KNNR 1 0305-02</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III (wykop cieklu wodnego na działkach 765/1, 765/2)	m <sup>3</sup>	126.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
8 d.3	<b>KNNR 6 0106- 06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (pod nawierzchnią zjazdów)	m <sup>2</sup>	896.000		
9 d.3	<b>KNNR 6 0113- 01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	896.000		
10 d.3	<b>KNNR 6 0113- 04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (podbudowa na zjazdach)	m <sup>2</sup>	896.000		
11 d.3	<b>KNNR 6 0404- 05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zjazdy do zabudowy)	m	56.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
12 d.4	<b>KNNR 6 0605-06</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur fi 40 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m	196.000		
13 d.4	<b>KNNR 6 0605-03</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	56.000		
14 d.4	<b>BCD D 06.01.02.01</b>	Darniowanie skarp na płask bez humusu z przybiciem kołkami cieklu wodnego na działkach 765/1, 765/2	m <sup>2</sup>	264.000		
15 d.4	<b>BCD D 06.01.06.21</b>	Umocnienie dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi 0.60x0.40x0.10 cieklu wodnego na działkach 765/1, 765/2	m <sup>2</sup>	147.200		
16 d.4	<b>BCD D 06.01.06.21</b>	Umocnienie stożków przy ściankach czołowych przepustów pod zjazdami płytami betonowymi ażurowymi 0.60x0.40x0.10	m <sup>2</sup>	56.000		
17 d.4	<b>BCD D 04.02.02.03</b>	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z kruszyw, grubość warstwy 40 cm na sieci wodociągowej przebiegającej pod dnem rowu drogowego	m <sup>2</sup>	190.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: