

# KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

<b>PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE</b>
------------------------------

Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [ zł ]
<b>STAN</b>		
1	ELEMENT : Przyłącze wodociągowe	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót :</b> .....

## PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
Adres : Działka nr ewid. 707/3, 1055; Obręb 0014-Werówka; gmina Drzewica

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 ELEMENT : Przyłącze wodociągowe</b>					
1	KNR-W 2-01 0113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,067 km			
2	KNR-W 2-01 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	80,160 m <sup>3</sup>			
3	KNR-W 2-01 0210-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładkowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	80,160 m <sup>3</sup>			
4	KNR 2-01 0322-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	200,400 m <sup>2</sup>			
5	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie podsypki pod rurociąg	10,688 m <sup>3</sup>			
6	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie obsypki po bokach rur	2,054 m <sup>3</sup>			
7	KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypianie piaskiem dowiezionym	67,334 m <sup>3</sup>			
8	KNR-W 2-18 0109-01/02 WACETOB wyd.I 1997 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PEHD o śr. zewnętrznej 40x3,7 mm	66,800 m			
9	KNR-W 2-18 0212-01 WACETOB wyd.I 1997 Zasuwa miękkouszczelniona Dn 40	1,000 kpl.			
10	KNR-W 2-18 0210-01 WACETOB wyd.I 1997 Nawiertka NCS 100 x 1 1/4"	1,000 kpl.			
11	KNR-W 2-18 0108-02 WACETOB wyd.I 1997 Sieci wodociągowe - rura osłonowa PVC 90 mm L = 1,0 m	1,000 m			
12	KNR-W 2-18 0112-01 WACETOB wyd.I 1997 Sieci wodociągowe - montaż złączki z PP do rur PE 40 x 5/4"	1,000 szt.			
13	KNR-W 2-15 0140-02 WACETOB wyd.I 1998 Wodomierze JS 2,5 41 ZW 3/4"	1,000 kpl.			
14	KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.I 1998 Zawór antyskażeniowy klasy EA	1,000 szt.			
15	KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.I 1998 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	2,000 szt.			
16	KNR-W 2-15 0123-02 WACETOB wyd.I 1998 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	1,000 kpl.			
17	KNR-W 2-02 1220-01 WACETOB wyd.V 2003 Konstrukcja wsporcza dla wodomierza dn 20	1,000 szt.			
18	KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	66,800 m			

## PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

ELEMENT : 1. Przyłącze wodociągowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
19	KNR-W 2-18 0708-02 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm	1,000	odc.200m	.....	.....
20	KNR-W 2-18 0704-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 40 mm	1,000	200m -1	.....	.....
21	KNR-W 2-18 0707-01 WACETOB wyd.I 1997 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	1,000	odc.200m	.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	