
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska w miejscowości Żardki.
ADRES INWESTYCJI : Żardki, dz. nr ewid.865, 864/1, 863/1 i 978.
INWESTOR : GMINA I MIASTO DRZEWICA
ADRES INWESTORA : 26 - 340 DRZEWICA, UL. STASZICA 22
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa boiska w miejscowości Żardki.

Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Żardki. Inwestorem jest Gmina i Miasto Drzewica, 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- montaż sprzętu (bramki)
- wykonanie ogrodzenia jako piłko chwyty za bramkami
- uporządkowanie terenu.

Istniejący stan zagospodarowania.

Teren pod projektowane boisko znajduje się w miejscowości Żardki to działki o nr ew. 865, 864/1, 863/1 i 978 usytuowane przy drodze gminnej. W granicach działek brak jest obiektów budowlanych.

Na terenie działki nr ew. 978 znajduje się nieczynna studnia zabezpieczona pokrywą. Na działce nr ew. 865 usytuowany jest słup energetyczny napowietrznej sieci NN. Sieć ta nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia zajęta pod boisko, nieutwardzona - 1512,00 m².

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na rys. nr 2 skali 1: 500 Plan sytuacyjny. Obejmuje on usytuowanie boiska wraz z jego wyposażeniem:

- bramkami 5,0x2,0 m,
- ogrodzeniem za bramkowym tzw. piłko chwytem o wysokości 6,0 m na całej szerokości boiska i odcinkami 4,0 m o długości łącznej 36,0 m jeden.
- dwa wejścia w ogrodzeniu, jedno o szerokości 1,15 m oraz drugie techniczne o szerokości 2, 35 m umożliwiające wjazd na teren boiska.

Technologia wykonawstwa.

Roboty ziemne:

- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty ogrodzenia i tuleje pod bramki.

Boisko.

Montaż tulei i ramek, wykonanie ogrodzenia wraz z wejściami.

Nawierzchnia boiska trawiasta naturalna.

Montaż wszystkich elementów wyposażenia musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.

Odwodnienie.

Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchnię w pełni przepuszczalną dla wody.

Informacje o działce.

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie znajduje się na terenie obszaru chronionego.

Przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa boiska w miejscowości Żardki nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenionych na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie z betonu.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 30.0*60.0*0.0001	ha ha	 0.18	
				RAZEM	0.18
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm i uzupełnieniem gruntem pozyskanym w gruncie kat. I-II 30.0*60.0	m ² m ²	 1800.00	
				RAZEM	1800.00
3 d.1	KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) - drzewa owocowe, z usunięciem pni oraz gałęzi, z wywiezieniem do utylizacji. 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
4 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia - słupków betonowych wraz z ich utylizacją, odwiezieniem na skład. 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
2		Wyposażenie boiska - zakup i montaż			
5 d.2	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej bramki do piłki nożnej wraz z zamocowaniem bramek z profili aluminiowych owalnych 5,0 x 2,0 m z siatką, wg instrukcji wybranego producenta, komplet 2 bramki. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Ogrodzenie			
6 d.3	KNR 2-01 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 24	dół. dół.	 24.00	
				RAZEM	24.00
7 d.3	KNR 2-23 0401-01	Wykonanie ogrodzenia boiska wg rys. nr 2 wraz z montażem w gruncie, składającego się z przęsła o długości 4,0 m i wysokości 6,0 m, siatka z PP oczko 10 x 10 cm, na słupkach stalowych fi 80 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15. 4.0*4+(28.0-2.35-1.15)*2	m m	 65.00	
				RAZEM	65.00
8 d.3	KNR 2-23 0404-03	Brama o wymiarach 2,35 x 2,50 m wypełniona siatką w ogrodzeniu z zamkiem i rygłem wraz z słupkami z osadzeniem w gruncie. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 1,15 x 2,0 m w środku przęsła ogrodzenia boiska z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		Tereny zielone - roboty wykończeniowe			
10 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony.. (28.0+60.0)*2.0	m ² m ²	 176.00	
				RAZEM	176.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.18		
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm i uzupełnieniem gruntem pozyskanym w gruncie kat. I-II	m ²	1800.00		
3 d.1	KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) - drzewa owocowe, z usunięciem pni oraz gałęzi, z wywiezieniem do utylizacji.	szt.	5.00		
4 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia - słupków betonowych wraz z ich utylizacją, odwiezieniem na skład.	szt	6.00		
2		Wyposażenie boiska - zakup i montaż				
5 d.2	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej bramki do piłki nożnej wraz z zamocowaniem bramek z profili aluminiowych owalnych 5,0 x 2,0 m z siatką, wg instrukcji wybranego producenta, komplet 2 bramki.	kpl	1.00		
3		Ogrodzenie				
6 d.3	KNR 2-01 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m.	dół.	24.00		
7 d.3	KNR 2-23 0401-01	Wykonanie ogrodzenia boiska wg rys. nr 2 wraz z montażem w gruncie, składającego się z przęseł o długości 4,0 m i wysokości 6,0 m, siatka z PP oczko 10 x 10 cm, na słupkach stalowych fi 80 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15.	m	65.00		
8 d.3	KNR 2-23 0404-03	Brama o wymiarach 2,35 x 2,50 m wypełniona siatką w ogrodzeniu z zamkiem i rygłem wraz z słupkami z osadzeniem w gruncie.	szt.	2.00		
9 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 1,15 x 2,0 m w środku przęsła ogrodzenia boiska z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie.	szt.	2.00		
4		Tereny zielone - roboty wykończeniowe				
10 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony..	m ²	176.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: